


**ANEXO III - MÓDULOS DE INVERSION MÁXIMA (GANADERÍA)**

| Código | Resumen          | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope   |
|--------|------------------|--|----------------------|----------------|--------|--------|
| 1001   | Gastos generales | Costes generales vinculados a los gastos de construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, la compra de maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad | Sin franja           |                |        | 12,00% |

**CONSTRUCCIONES**

| Código | Resumen                           | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad           | Tope                       |
|--------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 2003   | Estercolero de hormigón           | Estercolero de hormigón. Impermeabilizado en parámetros verticales y en su base, con pendiente adecuada, rejilla de recogida de lixiviados y canalización de los mismos hasta depósito de lixiviado | Sin franja           | 107,80         | €/m <sup>3</sup> |                            |
| 2004   | Fosa de purines                   | Fosa de purines   | Sin franja           | 161,00         | €/m <sup>3</sup> |                            |
| 2005   | Vado sanitario                    | Vado sanitario  | Sin franja           | 36,89          | €/m <sup>2</sup> |                            |
| 2006   | Corrales (sin techo)              | Corrales (sin techo). Incluye cimentación, pilares y cierre perimetral  | Sin franja           | 100,00         | €/m <sup>2</sup> |                            |
| 2007   | Techado de corrales               | Techado de corrales. Incluye cimentación, pilares, y techo  | Sin franja           | 55,00          | €/m <sup>2</sup> |                            |
| 2008   | Establo de vacuno                 | Establo de vacuno   | Sin franja           | 212,35         | €/m <sup>2</sup> | 10 m <sup>2</sup> /animal  |
| 2009   | Sala de ordeño vacuno             | Sala de ordeño vacuno. Consta de cimentación, pilares, techado, cerramiento de bloque, enfoscado, pintado exterior, alicatado interior y puertas  | Sin franja           | 250,00         | €/m <sup>2</sup> | 15 m <sup>2</sup> /plaza   |
| 2010   | Establo ovino - caprino           | Establo ovino-caprino   | Sin franja           | 212,35         | €/m <sup>2</sup> | 1,9 m <sup>2</sup> /animal |
| 2011   | Sala de ordeño de caprino - ovino | Sala de ordeño de caprino - ovino. Consta de cimentación, pilares, techado, cerramiento de bloque, enfoscado, pintado exterior, alicatado interior y puertas  | Sin franja           | 250,00         | €/m <sup>2</sup> | 3 m <sup>2</sup> /plaza    |



**CONSTRUCCIONES**

| Código | Resumen   | Descripción   | Franja de aplicación                      | Coste unitario | Unidad           | Tope                             |
|--------|---|---|---|----------------|------------------|----------------------------------|
| 2012   | Sala de almacenamiento de leche                         | Sala de almacenamiento de leche. Consta de cimentación, pilares, techado, cerramiento de bloque, enfoscado, pintado exterior, alicatado interior y puertas  | Sin franja                                | 275,00         | €/m <sup>2</sup> |                                  |
| 2013   | Nave de parto y cría porcino                            | Nave de parto y cría porcino  | Sin franja                                | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 4,5 m <sup>2</sup> /animal       |
| 2014   | Nave de cebo porcino                                    | Nave de cebo porcino  | Sin franja                                | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 1,3 m <sup>2</sup> /animal       |
| 2015   | Nave de recría porcino                                  | Nave de recría porcino  | Sin franja                                | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 0,5 m <sup>2</sup> /animal       |
| 2016   | Nave conejos  | Nave conejos  | Sin franja                                | 204,99         | €/m <sup>2</sup> | 1,5 m <sup>2</sup> /reproductora |
| 2017   | Nave destinada a otro tipo de ganado                    | Nave destinada a otro tipo de ganado  | Sin franja                                | 204,99         | €/m <sup>2</sup> |                                  |
| 2018   | Pavimentación patios                                    | Pavimentación patios. Incluye preparación del terreno, mallazo y hormigonado de un espesor mínimo de 10 cm  | Sin franja                                | 19,33          | €/m <sup>2</sup> |                                  |
| 2019   | Construcción de almacén ganadero de ESTRUCTURA METÁLICA | Construcción de almacén ganadero de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.                | ≤ 10 m <sup>2</sup>                       | 1.230,75       | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 10 m <sup>2</sup> - ≤ 20 m <sup>2</sup> | 828,13         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 20 m <sup>2</sup> - ≤ 35m <sup>2</sup>  | 696,92         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 35 m <sup>2</sup> - ≤ 50 m <sup>2</sup> | 571,64         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 50 m <sup>2</sup>                       | 361,76         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
| 2020   | Construcción de almacén ganadero de TECHO FORJADO.      | Construcción de almacén ganadero de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.  | ≤ 10 m <sup>2</sup>                       | 1.257,10       | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 10 m <sup>2</sup> - ≤ 20 m <sup>2</sup> | 842,62         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 20 m <sup>2</sup> - ≤ 35m <sup>2</sup>  | 703,06         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 35 m <sup>2</sup> - ≤ 50 m <sup>2</sup> | 624,11         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 50 m <sup>2</sup>                       | 397,00         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
| 2021   | Construcción de almacén ganadero de CUBIERTA DE TEJA.   | Construcción de almacén ganadero de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior. | ≤ 10 m <sup>2</sup>                       | 1.389,49       | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 10 m <sup>2</sup> - ≤ 20 m <sup>2</sup> | 984,13         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 20 m <sup>2</sup> - ≤ 35m <sup>2</sup>  | 844,50         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 35 m <sup>2</sup> - ≤ 50 m <sup>2</sup> | 736,85         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |
|        |   |   | > 50 m <sup>2</sup>                       | 491,29         | €/m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> /UGM            |

En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E



### CONSTRUCCIONES


| Código | Resumen                                       | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|---|----------------------|----------------|--------|------|
| 2022   | Baño para almacén ganadero                    | Baño para almacén ganadero, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento, incluso fosa séptica y pozo absorbente. | Sin franjas          | 5.310,31       | €/ud   |      |
| 2023   | Caseta prefabricada para vestuario/almacén    | Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y puerta. Dimensiones mínimas de 12 m <sup>2</sup> de superficie. Incluye instalación eléctrica.                       | Sin franjas          | 3.730,72       | €/ud   |      |
| 2024   | Lavabo o fregadero para caseta prefabricada.  | Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua y evacuación al exterior.   | Sin franjas          | 296,89         | €/ud   |      |
| 2025   | Plato de ducha para caseta prefabricada       | Plato de ducha para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua fría y caliente y evacuación al exterior, calentador, mampara o cortinas.                                       | Sin franjas          | 634,11         | €/ud   |      |
| 2026   | Inodoro con cisterna para caseta prefabricada | Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua y evacuación al exterior, además de mampara y puerta.   | Sin franjas          | 571,47         | €/ud   |      |

### INFRAESTRUCTURAS GENERALES

| Código | Resumen  | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad           | Tope |
|--------|--|--|----------------------|----------------|------------------|------|
| 3001   | Apertura de camino rural   | Apertura de camino rural dentro de parcela, por medio de desbroce con medios mecánicos, formación de taludes, desmonte, terraplenado y compactado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.   | Sin franja           | 12,15          | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3002   | Sub-base granular de picón   | Sub-base granular de picón compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador, incluye transporte de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja           | 2,73           | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3003   | Firme asfált. caliente, en caminos, ECR-1+D-12                             | Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m <sup>2</sup> ), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m <sup>2</sup> ) y capa de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales. | Sin franja           | 14,14          | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3004   | Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm armada, para caminos interiores | Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.   | Sin franja           | 20,13          | €/m <sup>2</sup> |      |


En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=0xUvW\\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0xUvW_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E




**INFRAESTRUCTURAS GENERALES**

| Código | Resumen                                      | Descripción   | Franja de aplicación       | Coste unitario | Unidad           | Tope |
|--------|--|---|----------------------------|----------------|------------------|------|
| 3005a  | Muro de contención de hormigón armado H=1m   | Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación hasta 1 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja                 | 161,81         | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3005b  | Muro de contención de hormigón armado H=2m   | Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación hasta 2 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja                 | 146,70         | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3005c  | Muro de contención de hormigón armado H=3m   | Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación hasta 3 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja                 | 141,68         | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3005d  | Muro de contención de hormigón ciclópeo H=1m | Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 1m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja                 | 97,66          | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3005e  | Muro de contención de hormigón ciclópeo H=2m | Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de coronación hasta 2 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 1m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero., incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales. | Sin franja                 | 121,50         | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3005f  | Muro de contención de hormigón ciclópeo H=3m | Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 1m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja                 | 144,09         | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3006   | Estanque de mampostería hormigonada          | Construcción de estanque de mampostería hormigonada, a base de hormigón ciclópeo, con coronación no menor de 0,5 m y altura máxima de 3 m y no menor de 2m, con 60% de hormigón masa HM-20 Y 40% piedra en rama, hormigón de limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero, gestión de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.   | Hasta 100                  | 148,96         |                  |      |
|        |  |   | > 100 ≤ 250 m <sup>3</sup> | 99,44          | €/m <sup>3</sup> |      |
|        |  |   | > 250 ≤ 500 m <sup>3</sup> | 72,10          | €/m <sup>3</sup> |      |
|        |  |   | > 500 ≤ 750 m <sup>3</sup> | 60,40          | €/m <sup>3</sup> |      |




**INFRAESTRUCTURAS GENERALES**

| Código | Resumen                             | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|--------|------|
|        |                                     |  | > 750 ≤ 1000 m³      | 53,67          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 1000 ≤ 1500 m³     | 45,79          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 1500 ≤ 2000 m³     | 41,02          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | Más de 2000 m³       | 35,65          | €/m³   |      |
| 3007   | Estanque de hormigón armado         | Depósito cuadrado o rectangular de hormigón armado, hasta 4 m de altura máxima y espesor mínimo de coronación de 0,5m formado muros y losa de hormigón armado de resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero, montaje y sellado de juntas. Gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales. | Hasta 250 m³         | 88,08          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 250 ≤ 500 m³       | 70,41          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 500 ≤ 750 m³       | 63,10          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 750 ≤ 1000 m³      | 58,93          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 1000 ≤ 1500 m³     | 54,02          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 1500 ≤ 2000 m³     | 51,17          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | Más de 2000 m³       | 47,86          | €/m³   |      |
| 3008   | Cubrir estanque con forjado o losa  | Cubierta de estanque por medio de losa o forjado de espesor no menor de 20 cm, incluyendo zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5 m y viga de soporte, ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de residuos, de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.   | Sin franja           | 159,07         | €/m²   |      |
| 3009   | Cubrición de estanque con malla.    | Cubrición de estanque con malla, formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja           | 20,84          | €/m²   |      |
| 3010   | Deposito circular acero galvanizado | Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes de 250 g/m², con cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de espesor mínimo y   | Hasta 109 m³         | 92,86          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 109 ≤ 343 m³       | 51,93          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 343 ≤ 520 m³       | 43,78          | €/m³   |      |
|        |                                     |  | > 520 ≤ 1024 m³      | 38,41          | €/m³   |      |



**INFRAESTRUCTURAS GENERALES**

| Código | Resumen  | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|--|---|----------------------|----------------|--------|------|
|        |  | de hormigón armado HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.  | > 1024 ≤ 1611 m³     | 35,90          | €/m³   |      |
|        |  |   | > 1611 ≤ 2685 m³     | 34,01          | €/m³   |      |
|        |  |   | Más de 2685 m³       | 33,47          | €/m³   |      |
| 3011   | Impermeabilización de embalse lámina. caucho EPDM, e=1,2 mm, solape especial c/adhesivo y tapajuntas | Impermeabilización a base de lámina sintética para depósito o embalse cubierto o a la intemperie, realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno- Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o similar, incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.  | Sin franja           | 23,76          | €/m²   |      |
| 3012   | Vallado metálico galvanizado. + plastif.icado h=2,03 m   | Vallado de h=2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado en PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44 mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales. | Sin franja           | 67,02          | €/m    |      |
| 3013   | Balsa de tierra impermeabilizada   | Balsa DE TIERRA IMPERMEABILIZADA<br>Balsa de plástico . Incluye excavación, formación de taludes y colocación lámina geotextil, gestión de calidad, de residios, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.   | Hasta 1000 m³        | 33,79          | €/m³   |      |
|        |  |   | > 1000m³ ≤ 5000 m³   | 22,20          | €/m³   |      |
|        |  |   | Más 5000 m³          | 17,39          | €/m³   |      |
| 3014   | Balsa de tierra no impermeabilizada  | Balsa DE TIERRA NO IMPERMEABILIZADA<br>Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y compactación, gestión de calidad, de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.  | Hasta 1000 m³        | 20,23          | €/m³   |      |
|        |  |   | > 1000m³ ≤ 5000 m³   | 9,37           | €/m³   |      |
|        |  |   | Más de 5000 m³       | 8,73           | €/m³   |      |
| 3015   | Impermeabilización base silanos, de hormigón. y materiales cementosos                                | Impermeabilizante cementoso, impermeabilización con hidrofugante a base de silanos (100%) para protección de hormigones y materiales cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta 0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja presión y con un consumo de 0,3 l/m², incluso preparación previa del soporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.   | Sin franja           | 10,62          | €/m²   |      |



**INFRAESTRUCTURAS GENERALES**

| Código | Resumen                                 | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad           | Tope |
|--------|---|--|----------------------|----------------|------------------|------|
| 3016   | Malla corta vientos para 3 m de altura  | Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero galvanizado de 2", trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.       | Sin franjas          | 15,89          | €/m <sup>2</sup> |      |
| 3017   | Malla corta vientos para >3 m de altura | Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos de acero galvanizado de 2", trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y costes indirectos. | Sin franjas          | 17,92          | €/m <sup>2</sup> |      |

**MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONSTRUCCIONES GANADERAS**


| Código | Resumen                                    | Descripción                                | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad           | Tope |
|--------|--|--|----------------------|----------------|------------------|------|
| 4001   | Tierra y vaciado                           | Tierra y vaciado                           | Sin franja           | <b>3,00</b>    | €/m <sup>3</sup> |      |
| 4002   | Rocas                                      | Rocas                                      | Sin franja           | <b>24,00</b>   | €/m <sup>3</sup> |      |
| 4003   | Zanjas, pozos, etc. vaciado/m <sup>3</sup> | Zanjas, pozos, etc. vaciado/m <sup>3</sup> | Sin franja           | <b>13,00</b>   | €/m <sup>3</sup> |      |
| 4004   | Transporte y relleno                       | Transporte y relleno                       | Sin franja           | <b>3,00</b>    | €/m <sup>3</sup> |      |

En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
 0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E




**ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS**

| Código | Rsumen  | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|--|----------------------|----------------|--------|------|
| 5001a  | Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, hasta 50 m. | Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.<br>- Línea aérea de B.T de 4x16 mm <sup>2</sup> hasta 50 m.<br>- Postes de madera para tendido.<br>- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.<br>- Línea General de Alimentación de 4x16 mm <sup>2</sup> .<br>- Arqueta de registro A3.<br>- Módulo para contador monofásico.<br>- Conducción de puesta a tierra.<br>- Arqueta de puesta tierra.<br>- Cuadro de distribución para electrificación básica. | ≤ 50 m               | 2.462,49       | €/ud   |      |
| 5001b  | Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, mayor de 50 | Instalación monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche acometida hasta Cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.<br>- Línea aérea de B.T de 4x mm <sup>2</sup> de más de 50 m.<br>- Postes de madera para tendido.<br>- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.<br>- Línea General de Alimentación de 4x16 mm <sup>2</sup> .<br>- Arqueta de registro A3.<br>- Módulo para contador monofásico.<br>- Conducción de puesta a tierra.<br>- Arqueta de puesta tierra.<br>- Cuadro de distribución para electrificación básica.  | >50 m                | 3.330,02       | €/ud   |      |
| 5001c  | Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, hasta 50 m.  | Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.<br>- Línea aérea de B.T de 4x25 mm <sup>2</sup> hasta 50 m.<br>- Postes de madera para tendido.<br>- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.<br>- Línea General de Alimentación de 4x16 mm <sup>2</sup> .<br>- Arqueta de registro A3.<br>- Módulo para contador monofásico.<br>- Conducción de puesta a tierra.   | ≤ 50 m               | 2.750,37       | €/ud   |      |



**ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS**


| Código | Rsumen  | Descripción  | Franja de aplicación        | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|--|-----------------------------|----------------|--------|------|
|        |   | - Arqueta de puesta tierra.<br>- Cuadro de distribución para electrificación básica.   |                             |                |        |      |
| 5001d  | Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, mayor de 50 m. | Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.<br>- Línea aérea de B.T de 4x25 mm <sup>2</sup> de más de 50 m.<br>- Postes de madera para tendido.<br>- Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente.<br>- Línea General de Alimentación de 4x16 mm <sup>2</sup> .<br>- Arqueta de registro A3.<br>- Módulo para contador monofásico.<br>- Conducción de puesta a tierra.<br>- Arqueta de puesta tierra.<br>- Cuadro de distribución para electrificación básica. | > 50 m                      | 3.493,01       | €/ud   |      |
| 5002a  | Equipo solar termosifon cub/plana o inclinada, hasta 150 litros   | Equipo solar termosifón compacto para cubierta plana o inclinada, compuesto por: depósito vitrificado hasta 150 litros, captador solar, incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según CTE. DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.   | ≤ 150 l                     | 1.601,84       | €/Ud   |      |
| 5002b  | Equipo solar termosifon cub/plana o inclinada mayor de 150 litros hasta 200 litros                        | Equipo solar termosifón compacto para cubierta plana o inclinada, compuesto por: depósito vitrificado de más de 150 litros y hasta 200 litros, captador solar, incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según CTE. DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.  | > 150 ≤ 200 l               | 2.134,02       | €/Ud   |      |
| 5002c  | Equipo solar termosifon cub/plana o inclinada, mayor de 200 litros  | Equipo solar termosifón compacto para cubierta plana o inclinada, compuesto por: depósito vitrificado de más de 200 litros, captador solar, incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según CTE DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.  | > 200 l                     | 2.309,99       | €/Ud   |      |
| 5003   | Instalación solar fotovoltaica aislada  | Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor, baterías e instalación   | ≤ 800 Watios-pico           | 1,99           | €/Wp   |      |
|        |   |  | > 800 - ≤ 1500 Watios-pico  | 2,18           | €/Wp   |      |
|        |   |  | > 1500 - ≤ 2500 Watios-pico | 2,84           | €/Wp   |      |



**ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS**

| Código | Rsumen                                   | Descripción   | Franja de aplicación            | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|--|---|---------------------------------|----------------|--------|------|
|        |  |   | > 2500 - ≤ 3500<br>Wattios-pico | 3,40           | €/Wp   |      |
|        |  |   | > 3500 - ≤ 4500<br>Wattios-pico | 3,92           | €/Wp   |      |
|        |  |   | > 4500 - ≤ 5500<br>Wattios-pico | 4,44           | €/Wp   |      |
|        |  |   | > 5500 - ≤ 6500<br>Wattios-pico | 4,95           | €/Wp   |      |
|        |  |   | > 6500 - ≤ 7500<br>Wattios-pico | 5,46           | €/Wp   |      |
|        |  |   | >7500 Wattios-pico              | 5,97           | €/Wp   |      |
| 5004a  | Instalación energía eólica ≤ 1 kWh       | Instalación energía eólica. Incluye instalación de aerogenerador, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje. No incluye la instalación eléctrica. | ≤ 1 kWh deman                   | 1.629,41       | €/ud   |      |
| 5004b  | Instalación energía eólica > 1-≤2 kWh    |   | > 1 - ≤2 kWh deman              | 2.585,96       | €/ud   |      |
| 5004c  | Instalación energía eólica > 2 - ≤ 3 kWh |   | > 2 - ≤ 3 kWh deman             | 4.499,06       | €/ud   |      |
| 5004d  | Instalación energía eólica > 3 - ≤ 4 kWh |   | > 3 - ≤ 4 kWh deman             | 6.412,16       | €/ud   |      |
| 5004e  | Instalación energía eólica > 4 - ≤ 5 kWh |   | > 4 - ≤ 5 kWh deman             | 8.325,26       | €/ud   |      |
| 5004f  | Instalación energía eólica > 5 - ≤ 6 kWh |   | > 5 - ≤ 6 kWh deman             | 10.238,36      | €/ud   |      |
| 5004g  | Instalación energía eólica > 6 - ≤ 7 kWh |   | > 6 - ≤ 7 kWh deman             | 12.151,46      | €/ud   |      |
| 5004h  | Instalación energía eólica > 7 kWh       |   | > 7 kWh deman                   | 14.064,56      | €/ud   |      |
| 5005   | Grupo electrógeno. Diésel                | Grupo electrógeno. Diésel.  | ≤ 7 kVA                         | 426,31         | €/kVA  |      |
|        |  |   | > 7 - ≤ 10 kVA                  | 360,43         | €/kVA  |      |
|        |  |   | > 10 - ≤ 15 kVA                 | 326,71         | €/kVA  |      |
|        |  |   | > 15 - ≤ 20 kVA                 | 298,18         | €/kVA  |      |
|        |  |   | > 20 - ≤ 30 kVA                 | 273,50         | €/kVA  |      |
|        |  |   | > 30 - ≤ 40 kVA                 | 252,10         | €/kVA  |      |


En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E



**ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS**

| Código | Rsumen   | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|--|--|----------------------|----------------|--------|------|
|        |  |  | > 40 - ≤ 50 kVA      | 237,21         | €/kVA  |      |
|        |  |  | > 50 - ≤ 60 kVA      | 225,96         | €/kVA  |      |
|        |  |  | > 60 - ≤ 70 kVA      | 217,00         | €/kVA  |      |
|        |  |  | > 70 - ≤ 80 kVA      | 209,61         | €/kVA  |      |
|        |  |  | > 80 - ≤ 90 kVA      | 203,35         | €/kVA  |      |
|        |  |  | > 90 kVA             | 195,50         | €/kVA  |      |
| 5006   | Electrificación interior                                 | Electrificación. Líneas de transporte y distribución. Incluye la instalación de líneas de distribución eléctricas dentro de la explotación, desde la caja general de protección hasta donde se requiera potencia eléctrica   | Sin franjas          | 13,41          | €/m    |      |
| 5010a  | Derivación individual 3(1x6) mm <sup>2</sup> MONOFÁSICA  | Derivación individual 3(1x6) mm <sup>2</sup> (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm <sup>2</sup> , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.   | monofásica           | 17,21          | €/m    |      |
| 5010b  | Derivación individual 3(1x10) mm <sup>2</sup> MONOFÁSICA | Derivación individual 3(1x10) mm <sup>2</sup> (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm <sup>2</sup> , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos. | monofásica           | 19,54          | €/m    |      |
| 5011a  | Derivación individual 4(1x6) mm <sup>2</sup> TRIFÁSICA   | Derivación individual 4(1x6) mm <sup>2</sup> (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm <sup>2</sup> , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.   | Trifásica            | 19,46          | €/m    |      |

En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E




**ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS**

| Código | Rsumen  | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|--|----------------------|----------------|--------|------|
| 5011b  | Derivación individual 4(1x10) mm <sup>2</sup> TRIFÁSICA | Derivación individual 4(1x10) mm <sup>2</sup> (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm <sup>2</sup> , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos. | Trifásica            | 22,56          | €/m    |      |
| 5011c  | Derivación individual 4(1x16) mm <sup>2</sup> TRIFÁSICA | Derivación individual 4(1x16) mm <sup>2</sup> (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16 mm <sup>2</sup> , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos. | Trifásica            | 27,02          | €/m    |      |

**MAQUINARIA USO GANADERO**

| Código         | Resumen                               | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|----------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------|--------|------|
| 6000a          | Cabina para tractor de ≤ 40 CV        | Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado.(Metal y cristal) No viene de fabrica integrada en el tractor | ≤ 40 CV              | 5.259,64       | €/ud   |      |
| 6000b          | Cabina para tractor de > 40 - ≤ 60 CV |   | > 40 - ≤ 60 CV       | 6.986,65       | €/ud   |      |
| 6000c          | Cabina para tractor de >60 CV         |   | >60 CV               | 9.289,33       | €/ud   |      |
| 6001           | Tractor de uso ganadero               | Tractor de uso ganadero   | ≤ 20 CV              | 881,24         | €/CV   |      |
|                |                                       |   | > 20 - ≤ 25 CV       | 832,00         | €/CV   |      |
|                |                                       |   | > 25 - ≤ 30 CV       | 811,46         | €/CV   |      |
|                |                                       |   | > 30 - ≤ 35 CV       | 791,42         | €/CV   |      |
|                |                                       |   | > 35 - ≤ 40 CV       | 771,88         | €/CV   |      |
|                |                                       |   | > 40 - ≤ 45 CV       | 752,83         | €/CV   |      |
|                |                                       |   | > 45 - ≤ 50 CV       | 734,24         | €/CV   |      |
| > 50 - ≤ 60 CV | 707,21                                | €/CV  |                      |                |        |      |


En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E



**MAQUINARIA USO GANADERO**

| Código | Resumen   | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|---|----------------------|----------------|--------|------|
|        |   |   | > 60 - ≤ 70 CV       | 672,72         | €/CV   |      |
|        |   |   | > 70 - ≤ 80 CV       | 639,91         | €/CV   |      |
|        |   |   | > 80 - ≤ 90 CV       | 608,71         | €/CV   |      |
|        |   |   | > 90 CV              | 579,02         | €/CV   |      |
| 6002   | Carretilla transportadora oruga todo terreno.   | Carretilla transportadora oruga todo terreno.                           | ≤ 8 CV               | 733,25         | €/CV   |      |
|        |   |   | > 8 CV               | 804,46         | €/CV   |      |
| 6003a  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores hasta 100 litros                       | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) Pulverizadores | ≤ 100 l              | 734,00         | €/ud   |      |
| 6003b  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 100 litros hasta 200 litros  |   | > 100 ≤ 200 l        | 1.651,29       | €/ud   |      |
| 6003c  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 200 litros hasta 300 litros. |   | > 200 ≤ 300 l        | 1.955,38       | €/ud   |      |
| 6003d  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 300 litros hasta 400 litros  |   | > 300- ≤ 400 l       | 1.978,47       | €/ud   |      |
| 6003e  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 400 litros hasta 500 litros  |   | > 400 ≤ 500 l        | 2.115,81       | €/ud   |      |
| 6003f  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 500 litros hasta 600 litros  |   | > 500 ≤ 600 l        | 2.622,38       | €/ud   |      |
| 6003g  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 600 litros hasta 800 litros  |   | > 600 ≤ 800 l        | 2.404,45       | €/ud   |      |


En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E



**MAQUINARIA USO GANADERO**

| Código | Resumen  | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|--|--|----------------------|----------------|--------|------|
| 6003h  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 800 litros hasta 1000 litros  |  | > 800 ≤ 1000 l       | 3.756,79       | €/ud   |      |
| 6003i  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 1000 litros hasta 1500 litros |  | > 1000 ≤ 1500 l      | 4.897,33       | €/ud   |      |
| 6003j  | Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 1500 litros                   |  | > 1500 l             | 5.692,00       | €/ud   |      |
| 6004a  | Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) hasta 100 litros   | Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) (litros) | ≤ 100 l              | 1.001,48       | €/ud   |      |
| 6004b  | Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) de más de 100 litros hasta 200 litros                    |  | > 100 ≤ 200 l        | 1.418,40       | €/ud   |      |
| 6004c  | Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) de más de 200 litros                                     |  | > 200 l              | 1.950,00       | €/ud   |      |
| 6005a  | Pala cargadora (apero). ≤ 20 CV  | Pala cargadora (apero).                                | ≤ 20 CV              | 3.500,00       | €/ud   |      |
| 6005b  | Pala cargadora (apero) >20 CV-≤ 40 CV  |  | > 20 - ≤ 40 CV       | 4.534,21       | €/ud   |      |
| 6005c  | Pala cargadora (apero) > 40 - ≤ 80 CV  |  | > 40 - ≤ 80 CV       | 6.050,43       | €/ud   |      |
| 6005d  | Pala cargadora (apero) > 80 - ≤ 90 CV  |  | > 80 - ≤ 90 CV       | 8.580,00       | €/ud   |      |
| 6005e  | Pala cargadora (apero) >90 CV  |  | >90 CV               | 13.156,00      | €/ud   |      |
| 6006a  | Remolque (apero) ≤ 500 kg  | Remolque (apero).                                      | ≤ 500 kg             | 2.753,80       | €/ud   |      |
| 6006b  | Remolque (apero) > 500 -≤ 1000 kg  |  | > 500 -≤ 1000 kg     | 6.311,21       | €/ud   |      |
| 6006c  | Remolque (apero) > 1000 -  |  | > 1000 - ≤ 2000      | 5.514,29       | €/ud   |      |

En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E




**MAQUINARIA USO GANADERO**

| Código | Resumen  | Descripción                                      | Franja de aplicación                       | Coste unitario | Unidad   | Tope |
|--------|--|--|--|----------------|----------|------|
|        | ≤ 2000 kg  |  | kg   |                |          |      |
| 6006d  | Remolque (apero) >2000 kg                        |  | >2000 kg                                   | 13.727,00      | €/ud     |      |
| 6007   | Picadora de forraje                              | Picadora de forraje                              | Sin franja                                 | 5.229,44       | €/Ud     |      |
| 6008   | Carro Unifeed no autopropulsado                  | Carro Unifeed para explotaciones de bovino       | Sin franja                                 | 35.000,00      | €/Ud     |      |
| 6009   | Minicargadora.                                   | Minicargadora.                                   | ≤ 30 CV                                    | 923,06         | €/CV     |      |
|        |  |  | > 30 - ≤ 50 CV                             | 798,10         | €/CV     |      |
|        |  |  | > 50 CV                                    | 607,78         | €/CV     |      |
| 6010a  | Carretilla elevadora diésel ≤ 25 kW              | Carretilla elevadora diésel.                     | ≤ 25 kW                                    | 24.283,20      | €/ud     |      |
| 6010b  | Carretilla elevadora diésel > 25 - ≤ 35 kW       |  | > 25 - ≤ 35 kW                             | 28.551,92      | €/ud     |      |
| 6010c  | Carretilla elevadora diésel > 35 - ≤ 50 kW       |  | > 35 - ≤ 50 kW                             | 37.648,20      | €/ud     |      |
| 6010d  | Carretilla elevadora diésel >50 kW               |  | >50 kW                                     | 53.862,73      | €/ud     |      |
| 6011   | Grapa agrícola para minicargadora (apero).       |  | Grapa agrícola para minicargadora (apero). | Sin franjas    | 2.750,50 | €/ud |
| 6012   | Horquilla portapalet para minicargadora (apero). | Horquilla portapalet para minicargadora (apero). | Sin franjas                                | 1.332,00       | €/ud     |      |
| 6013   | Biotrituradora (autónoma)                        | Biotrituradora (autónoma)                        | Sin franja                                 | 266,27         | €/CV     |      |

**EQUIPAMIENTO GANADERO**

| Código |                     | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---------------------|---|----------------------|----------------|--------|------|
| 7001   | Amarre de caprino   | Amarre de caprino para 12 animales en acero galvanizado | Sin franja           | 1.520,33       | €/Ud   |      |
| 7002   | Amarre autoblocante | Amarre autoblocante vacuno (1 plaza)                    | Sin franja           | 112,55         | €/Ud   |      |
| 7003   | Ordeñadora móvil    | Ordeñadora móvil  | Sin franja           | 1.441,67       | €/Ud   |      |

En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E




**EQUIPAMIENTO GANADERO**

| Código |  | Descripción  | Franja de aplicación   | Coste unitario | Unidad  | Tope |
|--------|--|--|------------------------|----------------|---------|------|
| 7004   | Ordeñadora fija Caprino – Ovino                    | Ordeñadora fija Caprino – Ovino. Consta de unidad final, bomba de vacío, pulsadores, pezoneras, mangueras y tubos. | Sin franja             | 1.368,16       | €/punto |      |
| 7005   | Ordeñadora fija Vacuno                             | Ordeñadora fija Vacuno. Consta de unidad final, bomba de vacío, pulsadores, pezoneras, mangueras y tubos.          | Sin franja             | 3.001,25       | €/punto |      |
| 7006   | Comedero forrajera (central o pared)               | Comedero forrajera (central o pared)   | Sin franja             | 91,69          | €/m     |      |
| 7007   | Jaula gallinas ponedoras (acondionadas)            | Jaula gallinas ponedoras (acondionadas)  | Hasta 5.000 gallinas   | 19,03          | €/pico  |      |
|        |  |  | 5.001-10.000 gallinas  | 13,28          | €/pico  |      |
|        |  |  | 10.001-20.000 gallinas | 10,12          | €/pico  |      |
|        |  |  | Más de 20.000 gallinas | 8,83           | €/pico  |      |
| 7008   | Caja colmena                                       | Caja colmena   | Sin franja             | 51,80          | €/Ud    |      |
| 7009   | Alzas colmenas (precio 20 unidades)                | Alzas colmenas (precio 20 unidades)  | Sin franja             | 390,00         | €/Ud    |      |
| 7010   | Jaula conejas reproductoras con nidales (2 madres) | Jaula conejas reproductoras con nidales (2 madres)   | Sin franja             | 182,81         | €/Ud    |      |

**OTROS**

| Código |   | Descripción  | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|--|----------------------|----------------|--------|------|
| 8001a  | Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" | Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa. Material aluminio o metacrilato | 3 mm                 | 28,56          | €/ud   |      |
| 8001b  |   |  | 5 mm                 | 36,83          | €/ud   |      |
| 8001c  |   |  | 10 mm                | 57,51          | €/ud   |      |

En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\\_doc?codigo\\_nde=](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0xUvW\_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E



**OTROS**

| Código |   | Descripción   | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|---|---|----------------------|----------------|--------|------|
| 8002   | Equipo informático completo (incluidos periféricos) | Equipo informático completo (incluidos periféricos) | Sin franja           | 800,00         | €/Ud   | 1 ud |

**OTROS NO MODULADOS**

| Código |  | Descripción        | Franja de aplicación | Coste unitario | Unidad | Tope |
|--------|--|--------------------|----------------------|----------------|--------|------|
| 9000   |  | Otros no modulados |                      |                |        |      |

**Los costes unitarios aprobados de conformidad con los módulos que tengan franjas de aplicación, se mantendrán en los supuestos que se justifique por el beneficiario un menor número de unidades.**

|  |   |
|--|---|
| Este documento ha sido firmado electrónicamente por:   |   |
| ALICIA MARIA VANOOSTENDE SIMILI - CONSEJERO/A  | Fecha: 03/06/2022 - 10:45:03  |
| <p>En la dirección <a href="https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=">https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:</p> <p>0xUvW_RmQ1xqV4NUv3YXfvFe565PB199E</p> |   |
| El presente documento ha sido descargado el 03/06/2022 - 10:50:07  |   |